滨州市2026年第三期典型案例项目工程造价数据指标

表1 建设工程概况表

序号	名称	内容
1	工程名称	某市政工程（桥梁工程）
2	项目所在地	滨州市滨城区
3	建设性质	改建工程
4	资金来源	国有资金
5	合同类型	单价合同
6	造价类型	最高投标限价(招标控制价)
7	工程承包模式	施工总承包
8	地质条件	黄河第四纪新近堆积的粉土及粘性土
9	开工日期	2024-11-01
10	竣工日期	2026-6-30
11	工程造价(元)	13104835.21
12	计价方式	清单
13	清单依据	其他
14	计价依据	其他
15	人工单价	市政人工110/定额工日
16	材料(设备)价格依据	2024年7月份信息指导价及市场现行价格计入
17	是否包含发包人提供材料及设备造价	无
18	质量标准	合格
19	其他	《建设工程工程量清单计价规范》（2013年）、《市政工程工程量计算规范》（2013年）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（2013年）、《安装工程工程量清单计价规范》（2013年）；价目表执行《山东省建筑、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额滨州市价目表》(2023年版)

表2 市政工程单项工程概况表

序号	名称	内容
1	单项工程名称	桥梁工程
2	单项工程分类	市政工程
3	工程造价(元)	13104835.21
4	单位造价(元/m^2)	6588.66

表3 单项工程造价指标表

序号	内容	金额(元)	单位造价(元/m^2)	占造价比例(%)
1	桥梁工程	13104835.21	6588.66	100.00

表4 单位工程造价指标表

序号	内容	单位造价(元/m^2)	综合合价(元)	占造价比例(%)
1	分部分项工程费	5168.08	10279313.24	78.44
1.1	人工费	377.94	751724.84	5.74
1.2	材料费	4488.07	8926771.18	68.12
1.3	机械费	167.75	333646.42	2.55
1.4	管理费	103.34	205551.45	1.57
1.5	利润	30.98	61619.35	0.47
2	措施项目费	445.78	886662.97	6.77
2.1	单价措施费	427.67	850628.03	6.49
2.2	总价措施费	18.12	36034.94	0.28
3	规费	430.77	856808.39	6.54
4	税金	544.02	1082050.61	8.26
5	合计金额	6588.66	13104835.21	100.00

表5 市政桥梁工程经济指标表

序号	名称	单位造价(元/m^2)	综合合价(万元)	占造价比例(%)
1	桥梁工程	6588.66	13104835.21	100.00
1.1	土石方工程	138.99	276445.74	2.11
1.1.1	桩基工程	1330.11	2645598.21	20.19
1.1.2	现浇混凝土构件	319.06	634612.65	4.84
1.1.3	预制混凝土构件	1920.05	3818981.66	29.14
1.1.4	钢筋工程	1387.52	2759779.35	21.06
1.1.5	钢结构工程	5.71	11356.78	0.09
1.1.6	砌筑工程	106.71	212239.58	1.62
1.1.7	栏杆、护栏	89.62	178245.63	1.36
1.1.8	桥面铺装	250.50	498240.67	3.80
1.1.9	防水工程	41.31	82166.16	0.63
1.1.10	桥面基层	54.90	109186.50	0.83
1.1.11	拆除工程	45.28	90060.81	0.69
1.1.12	桥梁其他工程	395.35	786358.22	6.00
1.1.13	单价措施	503.55	1001563.25	7.64

表6 市政桥梁工程主要工程量指标表

序号	名称	单位	工程量	单位指标(单位/m^2)
1	桥梁土石方			
1.1	土石方开挖	m^3	14753.00	7.42
1.2	土石方回填	m^3	3140.00	1.58

序号	名称	单位	工程量	单位指标(单位/m^2)
1.3	其他土石方	m^3	722.00	0.36
2	桥梁边坡支护			
2.1	灌注桩	m	1300.00	0.65
3	砌筑（砖）	m^3	337.75	0.17
4	现浇混凝土构件			
4.1	混凝土垫层	m^3	144.30	0.07
4.2	混凝土基础	m^3	0.06	0.00
4.3	混凝土墩（台）身	m^3	61.76	0.03
4.4	混凝土墩（台）盖梁	m^3	527.50	0.27
4.5	现浇混凝土其他构件	m^3	32.50	0.02
5	预制混凝土板	m^3	986.00	0.50
6	桥面系			
6.1	桥面基层	m^2	459.00	0.23
6.2	桥面铺装	m^2	721.50	0.36
6.3	路缘石	m	312.00	0.16
6.4	支座	个	480.00	0.24
7	桥梁附属工程			
7.1	桥面排（泄）水管	m	1382.40	0.70
7.2	石质栏杆	m	84.00	0.04
8	桥梁防水工程	m^2	2348.04	1.18
9	钢筋制作安装	t	489.49	0.25
10	桥梁其他拆除工程	m^3	722.00	0.36

表7 市政桥梁工程主要工料机价格及消耗量指标表

序号	名称	单位	单位消耗量	消耗量	单位造价(单位/m^2)	合价
1	道路工程					
1.1	片石	m^3	0.20	388.41	34.13	67878.97
2	桥梁工程					
2.1	综合工日	工日	5.41	10768.10	595.76	1184970.73
2.2	钢筋	t	0.25	506.05	868.30	1727050.01
2.3	型材	t	0.00	0.62	1.23	2437.58
2.4	商品混凝土	m^3	0.74	1480.78	299.55	595810.98
2.5	预制混凝土构件	m^3	0.44	880.00	1592.76	3168000.00
2.6	块石、片石	m^3	0.18	360.55	42.46	84452.25
2.7	水泥	t	0.00	0.07	39.89	79345.94
2.8	石材、面砖	m^2	0.37	735.93	175.99	350046.57
2.9	汽油	kg	0.00	1.22	0.01	11.69
2.10	机械	台班	0.92	1828.52	270.20	537422.34